

# Excavations Infographic – Spanish



## MEDIDAS PREVENTIVAS DE SST DURANTE LA EXCAVACION DE ZANJAS

En excavaciones donde el personal trabaje a **1,20 metros o más de profundidad**, se deberá proporcionar una **escalera de mano** u **otro medio de acceso equivalente**.

Dichas escaleras deberán **sobresalir** por lo menos **(1,00 m)** sobre la superficie del terreno y deberán **sujetarse** para evitar movimientos.

