Solar Panel Installation Fatality File – Spanish



UN INSTALADOR DE PANELES SOLARES SE CAE DEL TEJADO

Un instalador de paneles solares de 30 años, Richard P., murió al caer 45 pies desde el tejado de un edificio de apartamentos de tres plantas. Formaba parte de una cuadrilla de tres personas que instalaban paneles solares en un tejado inclinado. Richard caminó hacia atrás y se cayó del tejado mientras comprobaba la posición de unos soportes. Nadie llevaba puesto el equipo de protección personal contra caídas y no había ningún otro sistema de protección contra caídas.

¿QUÉ SALIÓ MAL?

- Richard no llevaba equipo de protección personal contra caídas.
- El plan de seguridad del lugar de trabajo para este proyecto incluía el uso de protección personal contra caídas, pero no se utilizó.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

- Asegurarse de que los trabajadores de energía solar utilicen protección personal contra caídas u otros sistemas de protección contra caídas en tejados con una inclinación superior a 30 grados o que presenten otros riesgos de caída.
- Asegúrese de que se aplican los planes de seguridad en el lugar de trabajo. Esto puede lograrse mediante la supervisión y la capacitación.